رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: أعمال الهدم

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	قبل بدء أعمال الهدم		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بما أنكم بصدد البدء بأعمال هدم المبنى القائم، تُبلَّغون بالتعليمات التالية الواجبة التنفيذ:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: التخطيط والتصاريح

9. تقديم خطة هدم مكتوبة إلى المشرف تتضمن طريقة الهدم (يدوي/آلي) وتسلسله والمعدات المستخدمة، والحصول على موافقته قبل البدء.
10. الحصول على إجازة الهدم من البلدية المختصة وإبرازها في الموقع.

11 فحص المبنى قبل الهدم لتحديد العناصر الإنشائية الحاملة والمواد الخطرة (مثل ألواح الأسبستوس) والتخلص منها بطريقة آمنة.

12 قطع خدمات الماء والكهرباء والغاز والمجاري وعزلها بالتنسيق مع الدوائر المختصة، مع الإبقاء على وصول آمن لحنفية الإطفاء إن وجدت.

ثالثًا: حماية الجوار والطريق

13 فحص المباني المجاورة وتوثيق حالتها بالصور والتقرير قبل البدء، وتدعيم الجدران المشتركة إذا لزم الأمر.

14 نصب سقالات وشباك حماية على الواجهات المطلة على الطريق والجيران لمنع سقوط الأنقاض.

15 ترطيب الأنقاض بالماء للحد من الغبار، وتغطية حمولات النقل.

رابعًا: التنفيذ

16 يكون الهدم من الأعلى إلى الأسفل طابقًا بعد طابق، ويُمنع هدم الطوابق السفلى أو الأعمدة قبل إزالة ما فوقها.

17 يُمنع تجميع الأنقاض على السقوف والطوابق بما يتجاوز قدرة تحملها؛ تُنقل أولًا بأول.

18 يُمنع وجود العمال في الطوابق السفلى أثناء الهدم في الطوابق العليا.

19 استخدام مزالق (Chutes) مغلقة أو رافعات لإنزال الأنقاض، ويُمنع رميها من الأعلى.

20 عند استخدام الآليات: تحديد منطقة خطر حول الآلية بنصف قطر لا يقل عن ارتفاع الجزء المراد هدمه، ومنع وقوف الأشخاص فيها.

21 يُمنع ترك جدران قائمة غير مسنودة في نهاية يوم العمل، خاصة عند احتمال الرياح.

خامسًا: الإنهاء

22 نقل الأنقاض إلى المواقع المصرّح بها من البلدية فقط.

23 تسوية الموقع وتنظيفه وإبلاغ المشرف كتابيًا بانتهاء الهدم قبل البدء بأعمال الحفر.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. موافقة المشرف على خطة الهدم.
2. تأكيد قطع وعزل جميع الخدمات.
3. فحص الموقع بعد انتهاء الهدم وقبل الحفر.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع