رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: الأسس

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد انتهاء الحفر		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الحفر واستلام القاع، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لتنفيذ الأسس:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: التخطيط والمواد

9. تثبيت محاور البناء ونقاط المناسيب (Bench marks) من قبل مساح مؤهل، واستلامها من المشرف.
10. تقديم شهادات مطابقة الحديد والسمنت والركام، وتصميم الخلطة الخرسانية المعتمد للمقاومة المطلوبة في المخططات.

11 تقديم جدول تفصيل حديد التسليح (Bar Bending Schedule) للتدقيق قبل القص والتشكيل.

ثالثًا: قبل الصب

12 صب خرسانة واقية (Blinding) بسمك لا يقل عن 50–100 مم حسب المخططات.

13 تنفيذ العزل المائي تحت الأسس وعلى جوانبها حسب المخططات والمواصفات.

14 التأكد من أقطار الحديد وأعداده وتباعداته وأطوال التراكب والتثبيت مطابقة للمخططات.

15 استخدام فواصل (بسكويت) خرسانية بارتفاع يحقق الغطاء الخرساني المطلوب (75 مم للخرسانة المصبوبة على التربة حسب ACI 318)، ويُمنع استخدام قطع الطابوق أو الحجر.

16 تثبيت أشاير الأعمدة وحديد الانتظار في مكانها الصحيح بالقوالب والدعامات، والتأكد من محاورها.

17 تمرير أنابيب وفتحات التأسيسات (المجاري، الأرضي، الكهرباء) قبل الصب حسب المخططات، وتثبيت قضيب أو شريط التأريض إن وجد.

18 تنظيف القوالب وقاع الأسس من الأتربة والماء والمخلفات.

رابعًا: الصب والمعالجة

19 فحص الهطول (Slump) لكل خلطة واصلة، وأخذ نماذج الفحص (مكعبات أو أسطوانات) حسب المواصفة وبحضور المشرف.

20 الرج بالهزاز الميكانيكي دون إفراط، ويُمنع الصب من ارتفاع يسبب انفصال الحبيبات.

21 في الأجواء الحارة: تبريد الخلطة والصب في الساعات الباردة، وأن لا تتجاوز حرارة الخرسانة عند الصب حوالي 35°م (ACI 305).

22 المعالجة المستمرة بالماء أو الأغطية لمدة لا تقل عن 7 أيام.

23 إعادة الردم حول الأسس بطبقات مع الحدل بعد اكتمال العزل واستلامه.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام المحاور والمناسيب.
2. استلام حديد التسليح والقوالب والتأسيسات المدفونة قبل الصب.
3. استلام العزل المائي قبل الردم.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع