رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: الهيكل الخرساني

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد انتهاء الأسس		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الأسس، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لتنفيذ الهيكل الخرساني (الأعمدة، الجسور، السقوف، السلالم):

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: القوالب والدعامات

9. تكون القوالب نظيفة ومحكمة ومطلية بمادة فصل، وأبعادها مطابقة للمخططات.
10. تصميم الدعامات (السقالات والجكات) لتحمل وزن الخرسانة الطرية وأحمال العمل، وتثبيتها على قاعدة صلبة.

11 عمل تقويس عكسي (Camber) للجسور والسقوف ذات البحور الكبيرة حسب توجيه المهندس الإنشائي.

12 التأكد من شاقولية الأعمدة واستقامة القوالب قبل الصب.

ثالثًا: حديد التسليح

13 مطابقة الأقطار والأعداد والتباعدات وأطوال التراكب والتثبيت والكانات للمخططات.

14 الكانات في نهايات الأعمدة والجسور بالتباعد المكثف المطلوب في المخططات (خاصة في المناطق الزلزالية).

15 الغطاء الخرساني: 40 مم للأعمدة والجسور غير المعرضة للجو، و 20 مم للسقوف، وأكثر للعناصر المعرضة (ACI 318).

16 الحديد نظيف وخالٍ من الصدأ المتقشر والزيوت والطين.

رابعًا: التأسيسات قبل الصب

17 تمرير أنابيب الكهرباء والصحيات والفتحات والأكمام (Sleeves) في أماكنها، ويُمنع كسر الخرسانة بعد الصب لتمريرها.

18 استلام التأسيسات المدفونة من مهندسي الكهرباء والميكانيك قبل الصب.

خامسًا: الصب والمعالجة وفك القوالب

19 الصب المستمر لكل جزء وفق خطة صب متفق عليها، ومواقع فواصل الصب بموافقة المشرف.

20 فحص الهطول وأخذ النماذج لكل يوم صب ولكل حجم محدد حسب المواصفة.

21 المعالجة لمدة لا تقل عن 7 أيام، مع حماية الخرسانة من الشمس والرياح الحارة.

22 فك قوالب الجوانب بعد التصلب الكافي، وفك دعامات السقوف والجسور فقط بعد وصول الخرسانة إلى المقاومة المطلوبة وبموافقة المشرف.

23 يُمنع تحميل السقوف حديثة الصب بالطابوق أو المواد قبل اكتساب المقاومة الكافية.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام القوالب والدعامات.
2. استلام حديد التسليح والتأسيسات المدفونة قبل كل صب.
3. موافقة المشرف على فك دعامات السقوف.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع