# أمر عمل: الهيكل الحديدي

| | | | |
|---|---|---|---|
| **من (الجهة المشرفة)** | ..... | **رقم المشروع / الإجازة** | ..... |
| **إلى (المقاول المنفذ)** | ..... | **صاحب العمل** | ..... |
| **موقع المشروع** | ..... | | |
| **المرحلة** | بعد انتهاء الأسس | | |

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بعد انتهاء أعمال الأسس، تُبلَّغون بالتعليمات التالية لتصنيع ونصب الهيكل الحديدي:

## أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

## ثانيًا: المواد والتصنيع

9. تقديم شهادات المصنع للمقاطع والصفائح والبراغي (الرتبة ومقاومة الخضوع)، ويُمنع استخدام مقاطع مستعملة أو صدئة أو مشوهة.
10. تقديم مخططات التصنيع (Shop drawings) للمشرف قبل التصنيع.

11 تنفيذ اللحام من لحامين مؤهلين وبأقطاب مناسبة، ومطابقة أبعاد اللحام (الطول والسمك) للمخططات.

12 تنظيف السطوح وطلاؤها بطبقة أساس مقاومة للصدأ قبل النقل، عدا مناطق اللحام في الموقع.

## ثالثًا: صفائح القاعدة والمراسي

13 تثبيت البراغي المرساة (Anchor bolts) بقالب دقيق قبل صب الأسس، والتأكد من محاورها ومناسيبها.

14 تسوية صفائح القاعدة وملء الفراغ تحتها بمونة غير قابلة للانكماش (Non-shrink grout).

## رابعًا: النصب

15 النصب وفق تسلسل يضمن الاستقرار المؤقت، مع استخدام الحبال والتدعيم المؤقت حتى اكتمال الربط.

16 التأكد من شاقولية الأعمدة ومناسيب الجسور قبل الربط النهائي.

17 شد البراغي بالعزم المطلوب، وفحص اللحامات الميدانية بصريًا وبالفحص غير الإتلافي عند الطلب.

18 تركيب الروابط القطرية (Bracing) والسقوف المعدنية (Deck) حسب المخططات قبل تحميل الهيكل.

## خامسًا: السلامة والحماية

19 حزام أمان وحبل نجاة للعمل على الارتفاع، وشبكات حماية تحت مناطق العمل.

20 يُمنع العمل والرفع أثناء الرياح الشديدة، وتُحدد منطقة خطر تحت الرافعة.

21 استكمال طلاء الحماية من التآكل والحماية من الحريق حسب المواصفة بعد الاستلام.

**نقاط التوقف والاستلام (Hold points)** — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. موافقة المشرف على مخططات التصنيع وشهادات المواد.
2. استلام البراغي المرساة قبل صب الأسس.
3. استلام الهيكل بعد النصب والربط وقبل الطلاء والتغليف.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

| المهندس المشرف | المقاول المنفذ (استلمت نسخة) | صاحب العمل / ممثله |
| --- | --- | --- |
| الاسم والتوقيع | الاسم والتوقيع | الاسم والتوقيع |