رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: البناء بالطابوق والبلوك

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	بعد إنجاز الهيكل		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

تُبلَّغون بالتعليمات التالية لأعمال البناء بالطابوق والبلوك (الجدران الخارجية والقواطع الداخلية):

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: قبل البناء

9. تخطيط الجدران (السافة الأولى) حسب المخططات المعمارية المعتمدة واستلامها من المشرف.
10. تقديم نماذج الطابوق أو البلوك مع شهادات المطابقة للمواصفة العراقية أو المواصفة المعتمدة في المشروع.

11 مطابقة أبعاد الفضاءات والفتحات والأبواب والشبابيك والمناور ومجاري الخدمات للمخططات.

ثالثًا: التنفيذ

12 ترطيب الطابوق قبل البناء في الجو الحار دون إغراقه.

13 سمك العرقات حوالي 10 مم، مملوءة بالكامل أفقيًا ورأسيًا، مع رباط متعاقب (تداخل نصف طابوقة على الأقل).

14 التحقق من الشاقول والاستقامة والزوايا القائمة لكل صف، وعدم تجاوز ارتفاع البناء اليومي حوالي 1.2–1.5 م.

15 ربط الجدران بالأعمدة بروابط معدنية أو أشاير كل 400–600 مم ارتفاعًا.

16 تنفيذ تسليح العرقات (Bed-joint reinforcement) حيث تحدده المخططات، مع غمره بالكامل في المونة.

17 ترك فاصل مرن 10–20 مم أعلى جدران الملء تحت السقوف والجسور، وتثبيت الجدار جانبيًا بزوايا أو مثبتات.

18 أعتاب خرسانية أو حديدية فوق الفتحات بإسناد لا يقل عن 150–200 مم على كل جانب.

19 أعمدة وأحزمة رابطة للجدران الطويلة أو العالية حسب المخططات.

رابعًا: التنسيق مع التأسيسات

20 تنسيق مسارات الأنابيب والكابلات قبل البناء، ويُمنع الحفر الأفقي العميق في الجدران بعد بنائها.

21 ترك فتحات العدادات واللوحات والصناديق بأبعادها الصحيحة.

خامسًا: المعالجة والحماية

22 رش الجدران بالماء في الأيام الأولى صيفًا.

23 حماية الجدران المبنية حديثًا من الصدمات والأحمال الجانبية حتى تتصلب المونة.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام السافة الأولى.
2. استلام الربط بالأعمدة وتسليح العرقات قبل التلبيس.
3. استلام الجدران قبل أعمال اللبخ.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع