رقم الأمر: .....
التاريخ: ..... / ..... / .....

أمر عمل: أعمال التشطيبات

من (الجهة المشرفة)	.....	**رقم المشروع / الإجازة**	.....
إلى (المقاول المنفذ)	.....	**صاحب العمل**	.....
موقع المشروع	.....		
المرحلة	أثناء مرحلة التشطيبات		

السادة المقاول المنفذ المحترمون،

بما أنكم بصدد تنفيذ أعمال التشطيبات، تُبلَّغون بالتعليمات التالية:

أولًا: تعليمات عامة

1. تُسيَّج منطقة العمل بالكامل وتُثبَّت لوحات تحذيرية واضحة، ويُمنع دخول غير المعنيين إلى الموقع.
2. يلتزم صاحب العمل بالتعاقد مع مقاول منفذ مؤهل، ويلتزم المقاول بتشغيل عمالة وفنيين ذوي خبرة وبعقود رسمية.
3. تُراعى أوقات العمل المسموح بها، ويُمنع إزعاج الجيران بالضوضاء والغبار؛ العمل خارج الأوقات الرسمية يحتاج موافقة البلدية المختصة.
4. يُعيَّن مسؤول سلامة (HSE) في الموقع عندما يتطلب حجم المشروع ذلك أو بطلب من المشرف.
5. يُمنع تشغيل من هم دون 18 سنة في الأعمال الخطرة (قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015)، ويُمنع تشغيل عمال أجانب دون إجازة عمل.
6. يلتزم جميع العاملين بمعدات الحماية الشخصية المناسبة للعمل: خوذة، حذاء أمان، قفازات، سترة عاكسة، ونظارات وكمامات عند الحاجة.
7. يُوفَّر في الموقع صندوق إسعافات أولية ووسيلة اتصال للطوارئ وأرقام الدفاع المدني والإسعاف.
8. تُنسَّق أي أعمال قرب خطوط الماء أو الكهرباء أو المجاري أو الاتصالات مع الدوائر المختصة قبل البدء.

ثانيًا: الارتفاعات والسلامة المعمارية

9. التحقق من الارتفاعات الصافية للطوابق والكراجات بعد التشطيب مطابقة للمخططات.
10. ارتفاع محجرات السلالم والشرفات والسطوح لا يقل عن 1.10 م، والفراغ بين القضبان الرأسية لا يسمح بمرور كرة قطرها حوالي 10 سم (لحماية الأطفال).

11 قياس ميل المنحدرات (Ramps) والسلالم ومطابقته للمخططات.

12 تنفيذ أبواب مقاومة للحريق في أقفاص السلالم حيث تحددها المخططات.

ثالثًا: الواجهات والتغليف

13 تثبيت أحجار الواجهة ميكانيكيًا (مراسي/زوايا معدنية) إضافة إلى المونة في الواجهات العالية، وعدم الاعتماد على اللصق وحده.

14 استخدام مواد مقاومة للحريق في تغليف الواجهات حسب متطلبات الدفاع المدني.

رابعًا: الأرضيات والجدران

15 تنفيذ العزل المائي للحمامات والمطابخ والسطوح وفحصه بالغمر بالماء 24–48 ساعة قبل التبليط.

16 ميول الأرضيات نحو المصارف في الحمامات والسطوح، وعدم تجمع الماء.

17 اللبخ بطبقات وسماكات مطابقة للمواصفة مع زوايا وحواف معدنية.

خامسًا: التأسيسات

18 إتمام فحوصات الضغط للماء والصرف والتأسيسات الكهربائية قبل غلق الجدران والسقوف الثانوية.

19 تركيب الأجهزة الصحية والكهربائية مستوية ومحكمة، مع فحص التشغيل قبل التسليم.

20 تركيب كواشف الدخان وإنارة الطوارئ وطفايات الحريق حسب المخططات ومتطلبات الدفاع المدني.

سادسًا: التسليم

21 تنظيف الموقع ورفع المخلفات، وتسليم مخططات As-Built وشهادات الفحص.

22 إعداد قائمة الملاحظات (Snag list) ومعالجتها قبل الاستلام الأولي.

نقاط التوقف والاستلام (Hold points) — لا يجوز الانتقال إلى المرحلة التالية قبل موافقة المشرف الخطية على:

1. استلام العزل المائي بعد فحص الغمر.
2. استلام التأسيسات المخفية قبل الغلق.
3. الاستلام الأولي بعد معالجة قائمة الملاحظات.

مخالفة هذه التعليمات توجب إيقاف العمل لحين المعالجة، ويتحمل المقاول المنفذ المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناتجة. تُطبَّق هذه التعليمات إضافة إلى المخططات المعتمدة والمواصفات الفنية وشروط العقد والأنظمة النافذة في العراق.

المهندس المشرف	المقاول المنفذ (استلمت نسخة)	صاحب العمل / ممثله
الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع